

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова»
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»)**

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной профсоюзной
организации работников
Чувашского государственного университета
имени И.Н.Ульянова

[Подпись]
О.Н. Широков

«26» сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по административно-
хозяйственной работе
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»

[Подпись]
А.Н. Николаев

«26» сентября 2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 60

**по охране труда при проведении земляных работ на территории
дворов учебных зданий, общежитий и других объектов
ЧГУ им. И.Н. Ульянова**

Чебоксары 2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 60

по охране труда при проведении земляных работ на территории дворов учебных зданий, общежитий и других объектов

Настоящая инструкция распространяется на все виды земляных работ с углублением грунта на 50 см и более (рытье траншей, труб и т.п.), проводимых на территориях дворов учебных зданий, общежитий и других объектах университета независимо от того, чьими силами и средствами выполняется работа.

1. Оформление документации на производство работ по разрытию грунта

1. Все виды работ по разрытию грунта, предусмотренные п.1. настоящей инструкции, могут проводиться только после получения письменного разрешения от проректора по административно-хозяйственной работе (АХР) или вышестоящего руководителя университета.

2. Для получения разрешения на разрытие структурное подразделение (кафедра, отдел и др.) должны представлять служебную записку с обоснованием причины и целей предполагаемого разрытия грунта с приложением плана участка территории разрытия грунта с нанесением на ней конфигурации разрытия грунта, их размеров (ширины, длины, глубины или диаметра и др.).

План участка с разрытием грунта должен быть согласован с главным инженером, руководителем эксплуатационно-технического отдела (ЭТО), главным энергетиком (ОГЭ), главным механиком (ОГМ) и, по необходимости, с другими службами.

3. Руководители ЭТО, ОГЭ, ОГМ при рассмотрении планов должны решить возможность (или невозможность) проведения указанного разрытия, необходимость оформления соответствующих документов (или отсутствие такой необходимости), оговорить условия при проведении работ, все свои замечания и рекомендации отразить непосредственно на представленном плане разрытия в письменном виде с подписями сторон.

4. Проректор по АХР, рассмотрев представленную документацию, принимает окончательное решение о возможности (или невозможности) работ по разрытию грунта определяет сроки работ и условия безопасного ведения работ.

Разрешение или запрет на производство указанных работ проректор по АХР дает в письменном виде на том же плане участка.

5. Удлинение сроков работы, а также изменения в прохождении трассы разрытия или его размеров требуют повторного согласования в указанном порядке.

Разрешения на все виды земляных работ должны храниться в делах структурного подразделения в течение 3-х лет со дня окончания работ.

2. Производство

1. Ответственность за производство земляных работ в целом по университету возлагается на главного инженера.

2. Коменданты учебных зданий и заведующие общежитиями не должны допускать разрытий на вверенных им территориях без предъявления разрешения, оформленного в соответствии с настоящей инструкцией и о всех нарушениях по этому вопросу докладывать проректору по АХР или вышестоящему руководителю.

Руководитель службы охраны труда

Б.А. Метельков

«25» января 2018 г.

Начальник управления
внеучебной работы и безопасности

О.Н. Викторов

«25» января 2018 г.

Согласовано:

Главный инженер

Ю.В. Орлов

«25» января 2018 г.

Главный механик

И.А. Савельев

«25» января 2018 г.

Главный энергетик

Ю.Е. Ефимов

«25» января 2018 г.

Директор студгородка

С.Д. Казаков

«25» января 2018 г.

Начальник АХО

А.А. Турхан

«25» января 2018 г.